

ANALISI PREZZI

ANALISI PREZZI n. 18					
DESCRIZIONE					
n°	Mensola a muro artistica tipo pastorale	U.M.	Q.tà	Prezzo Cd.	Totale
	<p>Fornitura e posa in opera di mensola decorativa a muro tipo pastorale formata da elementi in ghisa sferoidale UNI EN 1563 e acciaio Fe 360 UNI 7810 composta da:</p> <p>un tubo a pastorale in acciaio di diametro Ø 42 mm e alto 1260 mm, cavo all'interno per il passaggio dei cavi elettrici, la parte terminale del del tubo pricipale è costituita da un raccordo ovale in ghisa Ø 90 mm da cui fuoriesce una filettatura 3/4" Gas per l'attacco a sospensione del corpo illuminante.</p> <p>Nella parte rettilinea del tubo principale sono agganciati due raccordi in ghisa sferoidale di lunghezza di 230 mm e una larghezza di 140 mm distanziati l'uno dall'altro di 550 mm, che vengono innestati alla parete tramite due murature in acciaio zincate a freddo a bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081 lunghe 140 mm.</p> <p>Le dimensioni totali della mensola saranno di altezza pari a 1260 mm (quanto il tubo principale) e sporgenza pari a 900 mm.</p> <p>La protezione delle superfici in ghisa e acciaio zincato dovrà essere ottenuta mediante una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, e una mano a finire di smalto alchidico.</p> <p>la mensola dovrà essere munita di certificazione attestante la costruzione in centro di produzione UNI-EN/29002 o ISO/9002, in conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996 emenata dal Ministero dei Lavori Pubblici; ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte e con qualsiasi mezzo.</p>				
	* Mensola a muro	Cd	1	266,00	266,00
	Operaio specializzato.....	Ore	1	23,56	23,56
	Operaio qualificato.....	Ore	1	21,97	21,97
	Autocestello con manovratore.....	Ore	0,5	43,00	21,50
	SOMMANO.....	Cd	1		333,03
	Spese generali.....	%	25	266,00	66,50
	SOMMANO.....	Cd	1		399,53
	Prezzo arrotondato.....	Cd	1		400,00