

ANALISI PREZZI

ANALISI DEL PREZZO N.20					
Mensola a muro a DOPPIA L					
	U.M.	Q.tà	Prezzo Cd.	Totale	
<p>Fornitura e posa in opera di mensola decorativa a muro formata da elementi in ghisa UNI EN 1561, ghisa sferoidale Uni EN 1563, acciaio Fe 360 UNI 7810 e alluminio UNI 4514. La mensola è composta da:</p> <p>1) da una struttura portante realizzata da parti in fusione di ghisa e parti in tubo di acciaio, assemblate e saldate tra loro; il tubo orizzontale principale lungo 100 mm e di diametro Ø 33 mm, che ha la funzione di sostegno del corpo illuminante, è dotato di un'asola per l'entrata all'interno del tubo del cavo di alimentazione e di un morsetto per la messa a terra. L'altro tubo verticale lungo 500 mm è collegato al tubo orizzontale tramite un raccordo a sostegno in ghisa sferoidale UNI EN 1563 di forma cubica; compreso altresì di un altro tubo curvato collegato alla mensola portante orizzontale e verticale, tramite due raccordi in ghisa sferoidale.</p> <p>2) Da una parte decorativa in fusione di alluminio alto 220 mm, avente la funzione di attacco per il corpo illuminante portato, posto nella nparte terminale del tubo orizzontale tramite due viti M8 in acciaio inox; la decorazione è composta da una piccola pigna nella parte inferiore ed un tubo filettato interno nella parte superiore per la lanterna.</p> <p>3) Da due murature in acciaio zincate a freddo in bagno elettrolitico secondo norme UNI ISO 2081, lunghe 180 mm con viti prigioniere M10 con relativi dadi ciechi in acciaio inox, per l'attacco a parete.</p> <p>La mensola così assemblata, a forma di "L", avrà una sporgenza di 1150 mm e un'altezza di 650 mm.</p> <p>La protezione delle superfici in ghisa, alluminio e acciaio zincato dovrà essere ottenuta, previa sabbiatura, mediante una mano di primer epossidico biocomponente al fosfato di zinco, due mani mani applicate per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche e una mano a finire di smalto alchidico.</p> <p>la mensola dovrà essere munita di certificazione attestante la costruzione in centro di produzione UNI-EN/29002 o ISO/9002, in conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996 emenata dal Ministero dei Lavori Pubblici; ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte e con qualsiasi mezzo.</p>					
* Mensola a muro	Cd	1	229,00	229,00	
Operaio specializzato.....	Ore	0,75	23,56	17,67	
Operaio qualificato.....	Ore	0,75	21,97	10,99	
Autocestello con manovratore.....	Ore	0,5	43,00	21,50	
SOMMANO.....	Cd			279,16	
Spese generali ed utile di impresa.....	%	25	229,00	57,25	
SOMMANO.....	Cd			336,41	
Prezzo arrotondato.....	Cd	1		336,00	