

*In base alla Legge Regionale del 10 Agosto 1978 n° 35 Art. 31, i prezzi utilizzati per la stima dei lavori sono quelli indicati dal "NUOVO PREZZIARIO GENERALE PER LE OO. PP. NELLA REGIONE SICILIANA ANNO 2002" G.U. n° 24 del 24 Maggio 2002. Per quanto riguarda i nuovi prezzi, questi sono stati desunti in base ad una analisi di stima, di seguito allegata, scaturita da alcune indagini e dallo studio delle offerte pervenuteci in merito alle forniture. I lavori in economia e i materiali a piè d'opera sono stati stimati in base ai costi rilevati per la provincia di Siracusa dalla Commissione Regionale per il rilevamento costi.*

## **PRESTAZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA**

<b>1) OPERAIO SPECIALIZZATO</b>	<b>Euro</b>	<b>23,56</b>
<b>2) OPERAIO QUALIFICATO</b>	<b>Euro</b>	<b>21,97</b>
<b>3) OPERAIO COMUNE</b>	<b>Euro</b>	<b>19,88</b>

ANALISI DEL PREZZO 22)

**FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LANTERNA**

*Fornitura e collocazione di lanterna da 100/150W conforme alle normative CEI. Con grado di protezione IP 66 e costruita in fusione d'alluminio UNI EN 1706 ed è composta da :Un corpo superiore in fusione d'alluminio a forma di campana avente un diametro di base di 480 mm ed un altezza di 300 mm.Telaio in fusione d'alluminio,al quale è fissata la coppa in vetro protetta da apposita guarnizione a tenuta.Il telaio è unito al corpo ad un estremità da una cerniera d'acciaio e all'altra estremità da una vite manovrabile per mezzo d'una normale chiave fissa.Coppa in vetro, che può essere fornita trasparente.Riflettore con caratteristiche "stradali", d'alluminio brillantato,con una forma tale da realizzare una distribuzione del flusso luminoso di tipo asimmetrico,prevalentemente trasversale.Un copririflettore in acciaio zincato co la funzione di sorreggere l'ottica stradale.Piastra isolante a norme CEI sulla quale è fissato il gruppo d'alimentazione compreso ogni altro onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.*

	Descrizione elementi	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo euro
<b>MANO D'OPERA</b>					
1	Operaio Specializzato	h	0,50	23,56	11,78
2	Operaio Qualificato	h	0,00	21,97	-
3	Operaio comune	h	0,50	19,88	9,94
<b>MATERIALI</b>					
1	Lanterna	cad	1,00	359,00	359,00
2	Cablaggio	cad	1,00	90,00	90,0
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
<b>NOLI E TRASPORTI</b>					
1		Euro/ora			
Sommano					470,72
Spese generali e utili (25%)					117,68
Totale					588,40
<b>PREZZO DI APPLICAZ. A CORPO</b>					<b>588,00</b>
<b>Euro/cad</b>					

