

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

"PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C.DA CASA MESSINA"

OGGETTO: ELENCO PREZZI
AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016

ALL.5

PROGETTISTA E D.LL.:
DOTT.GEOL. CANTARELLA FRANCESCO MARIA



COMMITTENTE:

COMUNE DI
CANICATTINI BAGNI (SR)

IL R.U.P.:

DATA	EXE
REV.1 :	
REV.2 :	
DATA DI PRESENTAZIONE:	
DATA DI APPROVAZIONE:	

N°	N.E.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
1	N.P.1	Decespugliamento e diciocciamento in terreni non boschivi, con raccolta ed asportazione del materiale, EUROZEROVIRGOLAQUARANTATRE	Mq	€ 0,43
2	21.01.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul EUROSETTEVIRGOLAQUARANTUNO	Mq	€ 7,41
3	1.1.5	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m. dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo 2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media	Mc	€ 12,60
4	1.2.4	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla 1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.- 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 - La discarica dista dal cantiere circa 12 Km	Mc/Km	€ 0,54
5	3.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 1) per opere in fondazione per lavori edili 1) C25/30	Mc	€ 147,20
6	3.1.4.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, data in opera compresi gli 1) per opere in fondazione per lavori edili 1) C35/45	Mc	€ 173,10
7	3.1.4.3	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 1) per opere in elevazione per lavori edili: 3) C35/45	Mc	€ 189,90
8	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 2) per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate nella misura di 80,00Kg/mc per pilastri cancello, travi di fondazione, platea bacino di contenimento percolato, pareti e copertura bacino di contenimento percolato	Kg	€ 1,64
9	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con EURODICIANNOVEVIRGOLASETTANTA	Mq	€ 19,70
10	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, EUROTREVIRGOLAZERONOVE	Kg	€ 3,09
11	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, EURODUEVIRGOLACINQUANTANOVE	Kg	€ 2,59

12	11.5.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e			
		EUROVENTIDUEVIRGOLAOTTANTA	Mq	€	22,80
13	N.P.2	Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione di rete metallica di altezza 2,00, zincata, realizzata con			
		EUROCENTOSEIVIRGOLAZEROSETTE	MI	€	106,07
14	N.P.3	Realizzazione di recinzione con fornitura e collocazione di rete metallica di altezza 1,00, zincata, realizzata con			
		EUROSETTANTASETTEVIRGOLATRENTANOVE	MI	€	77,39
15	19.5.7.2	Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, come opere di contenimento o trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN			
		EUROQUATTORDICIVIRGOLASETTANTA	Mq	€	14,70
16	N.P.4	Realizzazione di muro a secco a faccia vista, lavorata all'esterno e grezzo all'interno dell'altezza variabile mt. 1.10/1.30, compreso calcestruzzo magro all'interno per			
		EUROSETTANTATREVIRGOLAZERO	Mq	€	73,00
17	N.P.5	Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in polietilene ad alta densità, microfessurati e flessibili ø			
		EUROSETTEVIRGOLAZERO	MI	€	7,00
18	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con			
		EUROVENTIDUEVIRGOLATRENTA	Mc	€	22,30
19	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare(di pericolo) con lato di 90 cm. o circolare (di prescrizione) del diametro di 60cm., costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm.,rinforzati con bordatura			
		EUROCENTOTRENTAQUATTROVIRGOLASESSANTA	Nr	€	134,60
20	19.4.6	Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in bagnato formato da filamenti intrecciati o aggrovigliati, e/o saldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale termoaccoppiata ad una parte inferiore a maglia piatta, da utilizzare per la protezione di			
		EUROSEDICIVIRGOLANOVANTA	Mq	€	16,90
21	15.2.1.10	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, conformi alle direttive comunitarie sulla marcatura CE, vetrificati			
		EUROUNDICIMILAOTTOCENTOQUINDICIVIRGOLAZERO	Cad.		€ 11.815,0
22	2.4.3	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale ad opus incertum aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg. di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli,			
		EUROOTTANTADUEVIRGOLADIECI	Mq		€ 82,10
23	N.P.6	Fornitura di terreno vegetale, inclusi tutti i magisteri occorrenti per il costipamento ed ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.			
		EURODODICIVIRGOLAZERO	Mc		€ 12,00
24	N.P.7	Smontaggio di serbatoi in PVC in disuso da eseguirsi a mano o con l'ausilio di attrezzi idonei compresi i			
		EUROCENTOTTADUEVIRGOLAQUARANTADUE	Cad.		€ 182,42